



GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.

CNPJ 33.854.563/0001-04

Inscrição Municipal 00.239.500

ANEXO VII PROPOSTA DE PREÇOS

Processo 18990 / 122
Fls. 4504 Rubrica C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAQUAREMA COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO PROPOSTA DETALHE

Edital de Concorrência Pública nº. 012/2022

A Realizar-se em 17/02/2023, às 10:00h.
Processo nº. 18.990/2022

33.854.563/0001-04

A firma ao lado mencionada propõe executar os serviços, objeto da presente licitação, ao Município de Saquarema pelo preço abaixo assinalado, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas neste Edital de Concorrência Pública.

GLOBO CONSTRUÇÕES E
TERRAPLANAGEM LTDA.

RUA MERCÚRIO, 1390 CEP 21532-470
PAVUNA RJ

RIO DE JANEIRO - RJ.

Proposta que faz ao Município de Saquarema, **Globo Construções e Terraplanagem Ltda.**, para obras de conforme especificado no **Anexo V** (Projeto Básico, Projetos, Memorial Descritivo, Composição de custo e Cronograma Físico Financeiro), neste Município, declarando:

- Que se submete inteiramente as normas legais e regulamentares (Federais e Estaduais) vigentes.
- Que o serviço oferecido está em conformidade com as especificações contidas no Edital de Concorrência Pública em referência.

O valor total da Proposta é de **R\$ 19.017.855,25 (dezenove milhões, dezessete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)**.

Forma de Pagamento: O prazo para pagamento é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do atesto da "nota fiscal" e "planilha de medição" à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura, de acordo com os termos da alínea "a", artigo 40 da Lei nº 8.666/93.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Data: 17/02/2023

GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.

Juan Manoel Silva Estevez / Paulo Roberto Barreiros Coelho
200166053-7 CREA/RJ 027094/0-8 CRECI/RJ
Sócio Gerente Sócio Gerente

OBSERVAÇÃO: DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DETALHADA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E A COMPOSIÇÃO DO BDI.



GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.

CNPJ 33.854.563/0001-04

Inscrição Municipal 00.239.500

Processo 18990-122
Plata 4508 Rubrica C

 PREFEITURA SAQUAREMA TRAÇA E ENDEZA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	Nº PROCESSO:
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	FOLHA:
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	RUBRICA:

OBRA: LOCAL:	COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS NÃO DESONERADO REURBANIZAÇÃO DO BAIRRO TEMÁTICO DO SURF - ITAUNA, SAQUAREMA - RJ AVENIDA OCEÂNICA-ITAÚNA, SAQUAREMA - RJ	
Grupo A	Despesas indiretas	
AC	Administração central	3,80
SG	Seguro + Garantia	0,35
R	Risco	0,50
Total do grupo A		4,65
Grupo B	Bonificação	
DF	Despesas Financeiras	0,85
Total do grupo B		0,85
Grupo C	Bonificação	
L	Lucro	5,00
Total do grupo C		5,00
Grupo D	Impostos	
C.1	PIS	0,65
C.2	COFINS	3,00
C.3	ISSQN	3,00
C.4	INSS	0,00
Total do grupo D		6,65
ISS %	Alíquota do ISS utilizada pelo município de Saquarema Estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS, baseada na legislação tributária municipal	5,00 60,00%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)		
$= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$		19,00%

Saquarema, 17 de fevereiro de 2023.

GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
 Juan Manoel Silva Estevez / Paulo Roberto Barreiros Coelho
 200166053-7 CREA/RJ 027094/0-8 CRECI/RJ
 Sócio Gerente Sócio Gerente

33.854.563/0001-04
GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.



GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.

CNPJ 33.854.563/0001-04

Inscrição Municipal 00.239.500

 PREFEITURA SAQUAREMA TRANSPARÊNCIA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO		MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA		Nº PROCESSO:
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		FOLHA:
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		RUBRICA:
OBRA: LOCAL:	COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR NÃO DESONERADO REURBANIZAÇÃO DO BAIRRO TEMÁTICO DO SURF - ITAUNA, SAQUAREMA -RJ AVENIDA OCEÂNICA-ITAÚNA, SAQUAREMA - RJ		
Grupo A		Despesas indiretas	
AC	Administração central	1,00	
SG	Seguro + Garantia	0,35	
R	Risco	0,35	
Total do grupo A		1,70	
Grupo B		Bonificação	
DF	Despesas Financeiras	0,55	
Total do grupo B		0,55	
Grupo C		Bonificação	
L	Lucro	3,00	
Total do grupo C		3,00	
Grupo D		Impostos	
C.1	PIS	0,65	
C.2	COFINS	3,00	
C.3	ISSQN	3,00	
C.4	INSS	0,00	
Total do grupo D		6,65	
ISS %	Alíquota do ISS utilizada pelo município de Saquarema	5,00 60,00%	
Estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS, baseada na legislação tributária municipal			
Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)			
$= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$			
13,00%			

Saquarema, 17 de fevereiro de 2023.

GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
Juan Manoel Silva Estevez / Paulo Roberto Barreiros Coelho
200166053-7 CREA/RJ 027094/0-8 CREA/RJ
Sócio Gerente Sócio Gerente



GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.

CNPJ 33.854.563/0001-04

Inscrição Municipal 00.239.500

 PREFEITURA SAQUAREMA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	MUNICÍPIO DE SAQUAREMA Nº PROCESSO: FOLHA: RUBRICA:
---	--	---

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REURBANIZAÇÃO DO BAIRRO TEMÁTICO DO SURF - ITAUNA, SAQUAREMA - RJ LOCAL: AVENIDA OCEÂNICA-ITAUNA, SAQUAREMA - RJ

PRazo:

10 MESES

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: NÃO DESONERADO

IO: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - SETEMBRO/2022

COMPOSIÇÕES - SETEMBRO/2022

SERVIÇOS

BDI 1:

19,00%

COTAÇÕES - JUNHO/2022

CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

BDI 2:

13,00%

ITE M	TABELAS/ COMPOSIÇÃO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	SEM BDI		COM BDI	
						PÇ. UNIT. S/	TOTAL S/ BDI	PÇ. UNIT. C/	TOTAL C/ BDI
1.0		01	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO			R\$	520.330,39	R\$	619.162,29
1.1	EMOP	01.001.0150-0	CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA, MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATÉ 50KM, ENSAIOS DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST", MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS	M3	549,49	R\$ 21,43	R\$ 11.778,22	R\$ 25,50	R\$ 14.013,09
1.2	EMOP	01.005.0003-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DE MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MECÂNICA	M2	16.474,23	R\$ 11,48	R\$ 189.095,26	R\$ 13,66	R\$ 224.995,51
1.3	EMOP	01.017.0004-0	LOCAÇÃO DE PROJETO DE ESTRADAS, EXECUTADAS DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO IT-28/80 DO DER-RJ, INCLUSIVE NIVELAMENTO E SEÇÕES TRANSVERSAIS E DELIMITAÇÃO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DEDOMÍNIO, EM TERRENO DE OROGRAFIA NÃO ACIDENTADA E VEGETAÇÃO LEVE	KM	2,23	R\$ 11876,34	R\$ 26.484,24	R\$ 14132,84	R\$ 31.516,23
1.4	EMOP	01.050.0162-0	PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZAÇÃO/REURBANIZAÇÃO DE ÁREAS, VISANDO A ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E DAS ATIVIDADES, CONTEMPLANDO SISTEMA VIÁRIO, PASSEIOS, PRACAS, ARBORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO COM CRITÉRIOS LUMINOTÉCNICOS, DISTRIBUIÇÃO E INTEGRAÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTOS URBANOS, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADRÕES DA CONTRATANTE	HA	2,50	R\$ 117189,07	R\$ 292.972,67	R\$ 139454,99	R\$ 348.637,46
2.0		02	CANTEIRO DE OBRA			R\$	110.747,52	R\$	131.675,33
2.1	EMOP	02.002.0005-0	TAPUME DE VEDACÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA FACE EXTERNA	M2	176,40	R\$ 36,87	R\$ 6.503,43	R\$ 43,87	R\$ 7.737,84
2.2	EMOP	02.020.0002-0	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	5,00	R\$ 238,84	R\$ 1.194,18	R\$ 284,21	R\$ 1.421,07
2.3	EMOP	02.010.0002-0	GALPÃO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS, ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI, COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS, DE 6MM DE ESPESSURA, PISO CIMENTADO E PREPARO DO TERRENO, SENDO A MADEIRA E A COBERTURA EMPREGADAS: VEZES	M2	24,00	R\$ 260,21	R\$ 6.245,14	R\$ 309,65	R\$ 7.431,59



GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.

CNPJ 33.854.563/0001-04

Inscrição Municipal 00.239.500

Prefeitura Municipal de Saquarema
Processo 18990/122
Fls. 4511 Rubrica C

2.4	EMOP	02.006.0015-0	ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC MEDINDO 2,20M LARGURA 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, SOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORCADO EPISSO COMPENSADO E NAVAL, INCL. INST. ELETRICA E HIDRO- SANITARIAS, ACESSORIOS, 1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO, EXCL. TRANSP. (VIDE ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXMES	20,00	R\$	779,62 R\$	15.592,38	R\$	927,75	R\$	18.554,93
2.5	EMOP	02.006.0020-0	ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO- VESTIARIO, MEDINDO 2,20M LARGURA 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO- ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELETRICAS E HIDRO- SANITARIAS, ACESSORIOS, 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVATORIO, 1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS, EXCL. TRANSP. CARGA E DESCARGA	UNXMES	20,00	R\$	885,19 R\$	17.703,74	R\$	1053,37	R\$	21.067,37
2.6	EMOP	02.006.0050-0	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA, PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA	UNXMES	20,00	R\$	1174,13 R\$	23.482,50	R\$	1397,21	R\$	27.944,18
2.7	EMOP	02.015.0001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	UN	1,00	R\$	4210,09 R\$	4.210,09	R\$	5010,01	R\$	5.010,01
2.8	EMOP	02.016.0001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA EM BAIXA TENSAO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00	R\$	2223,35 R\$	2.223,35	R\$	2645,78	R\$	2.645,78
2.9	EMOP	02.011.0010-0	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OBRA, COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAO E RETIRADA	M2	18.326,74	R\$	0,97 R\$	17.730,73	R\$	1,15	R\$	21.001,45
2.10	EMOP	02.030.0005-0	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	12,00	R\$	94,91 R\$	1.138,88	R\$	112,93	R\$	1.355,18
2.11	EMOP	02.020.0005-0	BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES	M	1.820,10	R\$	3,55 R\$	6.462,36	R\$	4,22	R\$	7.676,19
2.12	EMOP	05.013.0002-0	CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE VEICULOS, SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO COLOCACAO, USO E RETIRADA, MEDIDA PELA AREA DE CHAPA, EM CADA APLICACAO, INCLUSIVE MOBILIZACAO, TRANSPORT E, CARGA E DESCARGA	M2	96,00	R\$	86,05 R\$	8.260,73	R\$	102,39	R\$	9.829,74
3.0		03	MOVIMENTO DE TERRA				R\$	582.303,87			R\$	692.823,37
3.1	EMOP	03.001.0001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	M3	1.738,06	R\$	57,69 R\$	100.271,82	R\$	68,64	R\$	119.307,46



GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.

CNPJ 33.854.563/0001-04

Inscrição Municipal 00.239.500

Processo 18990 / 22
Fls. 4512 Rubrica

3.2	EMOP	03.009.0035-0	ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO, PRÓVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 30KM, INCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS	M3	385,76	R\$	220,68	R\$	85.129,18	R\$	262,60	R\$	101.300,61
3.3	EMOP	03.020.0030-1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDACAO, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	M3	453,82	R\$	15,67	R\$	7.110,23	R\$	18,64	R\$	8.457,25
3.4	EMOP	03.020.0080-1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	7.845,44	R\$	7,52	R\$	59.027,46	R\$	8,95	R\$	70.228,68
3.5	EMOP	03.020.0085-1	ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO	M3	1.357,31	R\$	8,80	R\$	11.678,27	R\$	10,24	R\$	13.896,63
3.6	EMOP	03.025.0015-1	ESCAVACAO MECANICA, COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 200CV, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM TRANSPORTE A 15,00M	M3	4.347,74	R\$	2,40	R\$	10.454,60	R\$	2,86	R\$	12.414,84
3.7	EMOP	03.013.0001-1	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO, EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA, COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, EXCLUSIVE ESTE	M3	8.641,36	R\$	35,63	R\$	307.871,34	R\$	42,39	R\$	366.312,51
3.8	EMOP	03.011.0015-1	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL	M3	33,94	R\$	22,42	R\$	760,97	R\$	26,68	R\$	905,38
4.0		04	TRANSPORTES			R\$		R\$	656.325,71			R\$	779.400,76
4.1	EMOP	04.005.0162-0	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H, EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T	T X KM	490.180,13	R\$	0,85	R\$	418.987,84	R\$	1,01	R\$	497.260,29
4.2	EMOP	04.012.0075-1	CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3, EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO, COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 250T POR DIA DE 8H	T	37.851,75	R\$	5,82	R\$	220.435,72	R\$	6,92	R\$	262.034,07
4.3	EMOP	04.005.0350-1	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS	T X KM	3.177,00	R\$	2,28	R\$	7.251,50	R\$	2,71	R\$	8.624,21
4.4	EMOP	04.014.0091-1	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS, EM CARRETAS, EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO	T	63,40	R\$	47,68	R\$	3.022,84	R\$	56,73	R\$	3.596,92
4.5	EMOP	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXK M	200,00	R\$	31,59	R\$	6.317,73	R\$	37,58	R\$	7.516,28
4.6	EMOP	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006	UN	4,00	R\$	77,52	R\$	310,08	R\$	92,25	R\$	368,99
5.0		05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$		R\$	2.178.164,61			R\$	2.566.872,05
5.1	EMOP	05.020.0020-0	SINALIZACAO HORIZONTAL, MECANICA, COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, EM VIAS URBANAS, CONFORME ABNT NBR 12935 E NORMA DNT100/2018-ES.	M2	6.785,03	R\$	28,77	R\$	195.210,46	R\$	34,23	R\$	232.238,63



GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.

CNPJ 33.854.563/0001-04

Inscrição Municipal 00.239.500

18990 122

Fls. 4513 Rubrica

5.2	EMOP	05.050.0003-0	PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO FUNDIDO (DURALUMINIO). MEDINDO (0.40X0.60)M. COM 6MM DE ESPESSURA. EM ALTO RELEVO FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1.00	R\$	5104.77	R\$	5.104.77	R\$	6074.67	R\$	6.074.67
5.3	EMOP	05.002.0006-1	DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO. DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO. COM 10CM DE ESPESSURA. INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	23.848,60	R\$	37,15	R\$	885.959,15	R\$	44,20	R\$	1.054.190,58
5.4	EMOP	05.001.0142-0	ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS. DE GRANITO OU CONCRETO. RETOS OU CURVOS. INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M	5.918,29	R\$	18,66	R\$	110.458,32	R\$	22,21	R\$	131.415,93
5.5	EMOP	05.001.0143-0	ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS. INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	1.164,65	R\$	8,48	R\$	9.878,42	R\$	10,09	R\$	11.749,08
5.6	COMPOSIÇÃO	COMP-SAQ/06	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO. ESPESSURA DE 6 CM. EM CALÇADA. COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.	M2	25,84	R\$	17,62	R\$	455,33	R\$	20,96	R\$	541,73
5.7	EMOP	05.002.0014-0	DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO. DE PASSEIO CIMENTADO COM ESPESSURA ATE 10CM. INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	17.743,10	R\$	12,61	R\$	223.658,97	R\$	14,99	R\$	265.990,85
5.8	EMOP	05.002.0005-1	DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO. DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO. COM 5CM DE ESPESSURA. INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	2.515,81	R\$	25,14	R\$	63.236,56	R\$	29,91	R\$	75.241,11
5.9	COMPOSIÇÃO	COMP-SAQ/1034	CORTE SERRADA COM DISCO DE DIAMANTE. PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO BETUMINOSO. COM 5CM DE ESPESSURA.	M	9.316,95	R\$	16,03	R\$	149.386,58	R\$	19,06	R\$	177.741,16
5.10	SCO	ST 70.05.0150	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALUMINIO COM FUNDO, SÍMBOLOS E TARJAS EM PELÍCULA REFLETIVA COM ESFERAS INCLUSAS TIPO I-A DA NBR14644, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA CET-RIO. FORNECIMENTO.	M2	55,15	R\$	494,61	R\$	27.277,58	R\$	558,90	R\$	30.823,46
5.11	SCO	ST 65.05.0500	POSTE TIPO G9, SIMPLES, DE 2" DE DIÂMETRO, ALTURA DE 4500MM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA CET-RIO. FORNECIMENTO.	UN	158,00	R\$	320,20	R\$	50.591,28	R\$	361,82	R\$	57.167,30
5.12	COMPOSIÇÃO	COMP-SAQ/1035	ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE AÇO. DIÂMETRO DE 2", INCLUSIVE ABERTURA DE FURO, FUNDAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PISO.	UN	158,00	R\$	57,95	R\$	9.156,86	R\$	68,96	R\$	10.896,22
5.13	EMOP	05.058.0020-0	LONA DE POLIETILENO (LONA TERREIRO) COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE SOLO. MEDIDA PELA ÁREA COBERTA. INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE	M2	161,86	R\$	1,77	R\$	285,82	R\$	2,09	R\$	339,03
5.14	EMOP	05.081.0031-0	ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM". COM LARGURA E 3,00M DE PROFUNDIDADE DE 2,50M. INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA. A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA VALA	M2	11.679,44	R\$	28,80	R\$	336.355,47	R\$	34,27	R\$	400.203,77
5.15	EMOP	05.001.0002-1	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES, VIGAS E LAJES. EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL. INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	21,65	R\$	320,91	R\$	6.947,74	R\$	381,88	R\$	8.267,74
5.16	EMOP	05.001.0025-0	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO. INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	49,12	R\$	168,92	R\$	8.297,53	R\$	201,01	R\$	9.873,62



GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.

CNPJ 33.854.563/0001-04

Inscrição Municipal 00.239.500

Processo 18990 22
Fls. 45/4 Rubrica C

5.17	EMOP	05.010.0001-0	ESGOTAMENTO NORMAL DE VALAS, MEDIDO POR VOLUME D'ÁGUA ESGOTADO UTILIZANDO BOMBA ACIONADA POR MOTOR A GASOLINA DE 12,5CV, DIÂMETRO DE SUÇÃO E DESCARGA DE 1 1/2", CONSIDERANDO UMA ALTURA MANOMÉTRICA ATÉ 10,00M	M3	1.370,02	R\$	0,85	R\$	1.171,04	R\$	1,01	R\$	1.389,81
5.18	EMOP	05.021.0100-0	SEGREGADORES DE FAIXAS DE ONIBUS, MEDINDO 450X155X70MM, CONSTITUÍDOS DE RESINAS DE POLIÉSTER SINTÉTICO E FILERIZANTES MINERAIS, COM TELA DE NYLON PARA MAIOR ABSORÇÃO DE IMPACTOS, 2 PINOS DE AÇO PARA MAIOR FIXAÇÃO NO PAVIMENTO, SENDO SEU TOPO SUPERIOR ARREDONDADO, EVITANDO ASSIM DANOS E RISCOS NOS PNEUS, NAS CORES BRANCA E AMARELA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1.221,00	R\$	77,59	R\$	94.732,73	R\$	92,32	R\$	112.727,36
6.0		06	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS					R\$	3.395.245,07			R\$	3.896.139,41
6.1	EMOP	06.069.0115-0	DUTO CORRUGADO HELICOIDAL, NA COR PRETA, LINHA DUPLA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), P/PROTEÇÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS EM INSTAL. SUBTERRÂNEAS, DIÂM. NOMINAL 2", SENDO DIÂM. INT. 50,8MM, FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES, FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE AÇO GALV. REVEST. PVC, CONFORME ABNT NBR13897 E 13898, LANC. DIR. SOLO, INCL. CONEXÕES E KIT VEDACAO	M	1.641,00	R\$	50,92	R\$	83.558,82	R\$	60,58	R\$	99.419,74
6.2	EMOP	06.100.0060-0	MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, LARGURA 2,30M COM RESISTÊNCIA À TRACÇÃO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 16KN/M E AO PUNÇONAMENTO DE 550N, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	24.313,88	R\$	10,45	R\$	254.187,24	R\$	12,44	R\$	302.375,48
6.3	SCO	IP 25.20.0300	TAMPÃO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE À UV, DIÂMETRO NOMINAL 0,30 M, CARGA MÍNIMA 12.500 KGF., COM TRANÇA, ARTICULADO, COM EIXO DE AÇO INOXIDÁVEL NA ARTICULAÇÃO, DOTADO DE FURAÇÃO ROSQUEADA PARA INSTALAÇÃO DE CONECTOR PARA ATERRAMENTO, COM INSCRIÇÃO RIOLUZ EM ALTO RELEVO, ESPECIFICAÇÃO: EM-RIOLUZ-078. FORNECIMENTO	UN	78,00	R\$	1315,02	R\$	102.571,56	R\$	1485,97	R\$	115.905,86
6.4	COMPOSIÇÃO	COMP-SAQ/1044	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO, COM DIÂMETRO ACIMA DE 355MM A 450MM COM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INCLUSIVE TESTE HIDROSTÁTICO.	M	521,15	R\$	32,57	R\$	16.976,41	R\$	38,76	R\$	20.197,43
6.5	COMPOSIÇÃO	COMP-SAQ/1045	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO, COM DIÂMETRO ACIMA DE 560MM A 800MM COM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INCLUSIVE TESTE HIDROSTÁTICO.	M	907,11	R\$	53,25	R\$	48.302,62	R\$	63,37	R\$	57.479,19
6.6	COMPOSIÇÃO	COMP-SAQ/1041	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CORRUGADO COM PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, PARA REDE DRENAGEM DN=400MM, FORNECIMENTO	M	521,15	R\$	477,68	R\$	248.943,45	R\$	539,78	R\$	281.305,37
6.7	COMPOSIÇÃO	COMP-SAQ/1042	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CORRUGADO COM PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, PARA REDE DRENAGEM DN / DI=600MM, FORNECIMENTO	M	383,11	R\$	1055,81	R\$	404.491,66	R\$	1193,06	R\$	457.073,70
6.8	COMPOSIÇÃO	COMP-SAQ/1043	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CORRUGADO COM PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, PARA REDE DRENAGEM DN / DI=800MM, FORNECIMENTO	M	524,00	R\$	1717,30	R\$	899.866,98	R\$	1940,55	R\$	1.016.846,54



GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.

CNPJ 33.854.563/0001-04

Inscrição Municipal 00.239.500

Pref. Luiz Henrique de Sáenz

Processo 18990 122
Fls. 4515 Rubrica C

6.9	EMOP	06.015.0010-0	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM).PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M.P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG. ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES.TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS	UN	20,00	R\$	2618,29	R\$	52.365,79	R\$	3115,76	R\$	62.315,23
6.10	EMOP	06.015.0011-0	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAM UTILIZ ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG ENCHIMENTO TODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES.TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS	UN	17,00	R\$	2753,91	R\$	46.816,55	R\$	3277,15	R\$	55.711,58
6.11	EMOP	06.015.0030-0	CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDESDE 0,20M DE ESP.:(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	UN	109,00	R\$	909,60	R\$	99.146,33	R\$	1082,42	R\$	117.983,90
6.12	EMOP	06.017.0001-0	POCO DE VISITA,DE ANEIS DE CONCRETO PRE- MOLDADOS PARA ESGOTOS SANITARIOS,SEGUNDO ESPECIFICACOES DA CEDAE,INCLUSIVE DEGRAUS,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO,COM PROFUNDIDADE DE 0,60M	UN	82,00	R\$	354,75	R\$	29.089,90	R\$	422,15	R\$	34.616,27
6.13	SCO	IP 25.20.0350	TAMPAO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A UV, DIAMETRO NOMINAL 0,60 M,CARGA MINIMA 12.500 KGF., COM TRANCA, ARTICULADO, COM EIXO DE AÇO INOXIDÁVEL NA ARTICULAÇÃO, DOTADO DE FURAÇÃO ROSQUEADA PARA INSTALAÇÃO DE CONECTOR PARA ATERRAMENTO, COM INSCRIÇÃO RIOLUZ EM ALTO RELEVO, ESPECIFICAÇÃO: EM-RIOLUZ-078. FORNECIMENTO	UN	143,00	R\$	1455,92	R\$	208.195,85	R\$	1645,18	R\$	235.261,30
6.14	EMOP	06.088.0010-0	EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE- PEDRA	M3	917,51	R\$	144,71	R\$	132.771,54	R\$	172,20	R\$	157.996,93
6.15	EMOP	06.272.0036-0	TIL LIGACAO PREDIAL DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNTNBR 10569,BBB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEISDE BORRACHA.FORNECIMENTO	UN	394,00	R\$	83,73	R\$	32.989,31	R\$	94,61	R\$	37.274,88
6.16	EMOP	06.272.0038-0	TAMPAO COMPLETO PARA TIL DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORMEABNT NBR 10569,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM.FORNECIMENTO	UN	788,00	R\$	67,84	R\$	53.454,96	R\$	76,65	R\$	60.397,74
6.17	EMOP	06.001.0262-0	ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,EXCLUSIVE PECAS E JUNTAS ELASTICAS,CUSTO POR BOLSA	UN	1.182,00	R\$	12,93	R\$	15.288,18	R\$	15,35	R\$	18.185,94
6.18	EMOP	06.272.0035-0	SELIM ELASTICO DE PVC PARA LIGACAO PREDIAL DE REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 10569,DE 150MMX100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO	UN	394,00	R\$	43,41	R\$	17.101,59	R\$	49,04	R\$	19.322,10
6.19	EMOP	06.272.0021-0	CURVA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO,CONFORME ABNT NBR 10569,DE45°,PB,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO	UN	394,00	R\$	43,56	R\$	17.160,80	R\$	49,2	R\$	19.388,71



GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.

CNPJ 33.854.563/0001-04

Inscrição Municipal 00.239.500

18990 22

Fis. 4516 Rubrica

6.20	EMOP	06.001.0242-0	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC.COM JUNTA ELASTICA.PARA COLETOR DE ESGOTOS.COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM.ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUS-VE TUBO E JUNTA	M	1.930,60	R\$	7,84	R\$	15.141,99	R\$	9,33	R\$	18.007,18
6.21	EMOP	06.272.0002-0	TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA,FORNECIMENTO	M	1.930,60	R\$	43,46	R\$	83.906,59	R\$	49,11	R\$	94.805,20
6.22	EMOP	06.001.0243-0	ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE PVC.COM JUNTA ELASTICA.PARA COLETOR DE ESGOTOS.COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUS-VE TUBO E JUNTA	M	4.200,31	R\$	10,75	R\$	45.174,27	R\$	12,79	R\$	53.735,68
6.23	EMOP	06.272.0003-0	TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA,FORNECIMENTO	M	4.200,31	R\$	78,84	R\$	331.172,78	R\$	89,09	R\$	374.216,56
6.24	EMOP	06.017.0060-0	CORPO DE POÇO DE VISITA DE ANEIS PRE- MOLDADOS.COM DIAMETRO DE 600MM,SEM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO DE-OBRA E MATERIAL	M	94,12	R\$	394,13	R\$	37.095,54	R\$	469,01	R\$	44.143,33
6.25	COMPOSIÇÃO	COMP-SAQ/1039	POÇO DE VISITA DE INFILTRAÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESPESSURA. MEDIDO 1,30X2,00X2,40M, P/COLETOR INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 0,40M DE DIAMETRO. SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS COM ESPESSURA DE 5 CM E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ EMBOÇO COM ARGAMASSA DE TRAÇO 1:3 NA ESPESSURA DE 2 CM, ENCHIMENTO DOS BLOCOS ASSENTADAS EM BASE DE CONCRETO SIMPLES EM SUAS LATERIAS, FUNDO DE CAMADA INTERNA DRENANTE DE BRITA 2 NA ESPESSURA DE 25 CM, TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DEGRAUS DE FERRO FUNDIDO, INCL. FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS.	UN	24,00	R\$	4254,47	R\$	102.107,40	R\$	5062,82	R\$	121.507,62
6.26	COMPOSIÇÃO	COMP-SAQ/1040	CAMADA HOR.ZONTAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITA Nº 2, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3	48,91	R\$	190,06	R\$	9.295,73	R\$	226,16	R\$	11.061,70
6.27	COMPOSIÇÃO	COMP-SAQ/1046	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA / CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA E M REDES DE DRENAGEM.	UN	137,00	R\$	50,05	R\$	6.856,29	R\$	59,55	R\$	8.158,57
6.28	COMPOSIÇÃO	COMP-SAQ/1047	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA / CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA E M REDES DE DRENAGEM.	UN	6,00	R\$	69,39	R\$	416,32	R\$	82,56	R\$	495,39
6.29	COMPOSIÇÃO	COMP-SAQ/1048	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA / CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA E M REDES DE DRENAGEM.	UN	9,00	R\$	88,74	R\$	798,62	R\$	105,59	R\$	950,28
7.0		08	BASES E PAVIMENTOS					R\$	5.999.508,73			R\$	7.139.053,44
7.1	EMOP	08.001.0008-0	BASE DE BRITA CORRIDA,INC-USIVE FORNECIMENTO DOS MATERIA-S,MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	3.474,61	R\$	129,57	R\$	450.194,94	R\$	154,18	R\$	535.703,91
7.2	EMOP	08.038.0001-0	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE RUA,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DE ATE 20,00M DO REATERRO SOLTO,CONCRETAGEM FCK=10MPA COM 20CM DE ESPESSURA,CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATEA DISTANCIA DE 20KM,EXCLUSIVE CONCRETO ASFALTICO(VIDE ITEM 08.015.0018)	M2	2.515,81	R\$	164,48	R\$	413.802,49	R\$	195,73	R\$	492.422,84
7.3	EMOP	08.015.0018-0	REPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE QUALQUER NATUREZA,EM CONCRETO ASFALTICO LUSINADO A QUENTE,SEM IMPRIMACAO OU PINTURA DE LIGACAO,EXECUTADO EM LOGRADOURO PUBLICO,ONDE FORAM EXECUTADAS OBRAS POR COMPANHIAS CONCESSIONARIAS,EXCLUSIVE O TRANSPORTE DAUSINA PARA A PISTA	T	289,32	R\$	633,79	R\$	183.368,89	R\$	754,21	R\$	218.208,30



GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.

CNPJ 33.854.563/0001-04

Inscrição Municipal 00.239.500

Processo 18990 22
Fis. 4518 Rubrica C

7.4	EMOP	08.020.0008-0	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-FABRICADAS, COR NATURAL, COM ESPESURA DE 6CM, RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE 35MPA, CONFORME ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE	M2	12.523,72	R\$	83,09	R\$	1.040.601,88	R\$	98,87	R\$	1.238.229,18
7.5	EMOP	08.020.0012-0	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-FABRICADAS, COR NATURAL, COM ESPESURA DE 10CM, RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE 35MPA, CONFORME ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE	M2	6.381,64	R\$	102,96	R\$	657.032,42	R\$	122,51	R\$	781.833,21
7.6	EMOP	08.020.0024-0	PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-FABRICADAS, COLORIDO, COM ESPESURA DE 10CM, RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE 35MPA, CONFORME ABNT NBR 15953, EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE	M2	2.624,99	R\$	113,94	R\$	299.083,72	R\$	135,58	R\$	355.892,36
7.7	EMOP	08.021.0001-0	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO" DO DER-RJ, O CUSTO INDENIZA AS OPERAÇÕES DE EXECUÇÃO E TRANSPORTE DE ÁGUA E SE APLICA À ÁREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA, EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVAÇÃO DE CORRETIVOS	M2	23.875,13	R\$	1,63	R\$	39.021,08	R\$	1,94	R\$	46.421,62
7.8	EMOP	08.026.0002-0	PINTURA DE LIGAÇÃO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO" DO DER-RJ	M2	2.515,81	R\$	2,42	R\$	6.096,79	R\$	2,88	R\$	7.254,71
7.9	EMOP	08.027.0037-0	MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, PRE-MOLDADO, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,45M, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	3.447,47	R\$	102,99	R\$	355.069,57	R\$	122,56	R\$	422.521,45
7.10	EMOP	08.027.0042-0	MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, PRE-MOLDADO, TIPO DER-RJ, MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	5.665,71	R\$	70,01	R\$	396.633,85	R\$	83,31	R\$	471.990,56
7.11	COMPOSIÇÃO	COMP-SAQ/15	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES (FCK=15MPA), MOLDADA NO LOCAL, MEDINDO 0,30M DE LARGURA E 0,15M DE ESPESURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS.	M	3.501,25	R\$	41,62	R\$	145.723,37	R\$	49,52	R\$	173.381,54
7.12	EMOP	08.001.0005-0	SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, IRRIGACAO, COMPACTAÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3	1.439,05	R\$	133,71	R\$	192.414,44	R\$	159,11	R\$	228.964,40
7.13	EMOP	08.015.0042-0	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM 10CM DE ESPESURA, EXECUTADO EM 2 CAMADAS, SENDO A INFERIOR DE LIGAÇÃO ("BINDER") COM 6CM DE ESPESURA E A SUPERIOR DE ROLAMENTO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO" DO DER-RJ, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A	M2	14.390,47	R\$	116,62	R\$	1.678.266,80	R\$	138,78	R\$	1.997.132,09
7.14	EMOP	08.026.0001-0	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO" DO DER-RJ	M2	14.390,47	R\$	9,88	R\$	142.198,50	R\$	11,75	R\$	169.097,27
8.0	09		SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS			R\$		R\$	68.091,66	R\$		R\$	79.540,93
8.1	EMOP	09.001.0001-1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SÃO CARLOS, BATATAIS, LARGA ESANTO AGOSTINHO, INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL, DE ORIGEM, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E PREPARO DO TERRENO	M2	621,48	R\$	16,04	R\$	9.970,55	R\$	19,09	R\$	11.861,92
8.2	EMOP	09.006.0030-0	ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL, PARA EXECUÇÃO DE GRAMADOS	M3	62,15	R\$	296,49	R\$	18.426,85	R\$	352,82	R\$	21.927,75
8.3	EMOP	09.005.0041-0	IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHÃO PIPA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE ÁGUA	DAM2	186,30	R\$	32,76	R\$	6.103,71	R\$	38,98	R\$	7.262,15
8.4	EMOP	09.002.0019-0	PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL, CONSIDERANDO 12 MUDAS/M2, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA	M2	621,48	R\$	10,14	R\$	6.304,56	R\$	12,07	R\$	7.501,26



GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.

CNPJ 33.854.563/0001-04

Inscrição Municipal 00.239.500

Processo 18990 122
Fls. 4518 Rubrica

8.5	EMOP	09.003.0166-0	ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,20 A 0,80)M, TIPO HELICONIASITTACORUM(HELICONIA PAPAGAIO), XANTHOSOMA LINDENI(XANTIA), CALATHEA ZEBRINA(CALATEA ZEBRA), JASMINUM SAMBAC(BOGARI) OUSIMILAR E CONSIDERANDO 12 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO	M2	621,48	R\$	39,45	R\$	24.517,76	R\$	44,58	R\$	27.705,07
8.6	EMOP	09.003.0076-0	ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE (2,50 A 3,50)M, TIPO PALMEIRASYAGRUS ROMANZOFFIANA (BABA-DE-BOI/JERIVA), AIPHANES CARYOTIFOLIA (PALMEIRA"SPINE"), LIVISTONIA CHINENSIS (LEQUE DA CHINA/FALSA LATANIA), RHAPIS EXCELSA(PALMEIRA RAFIA), ROYSTONEA OLERACEA (PALMEIRA REAL) OU SIMILAR.FORNECIMENTO	UN	44,00	R\$	4,23	R\$	185,98	R\$	4,77	R\$	209,95
8.7	COMPOSIÇÃO	COMP-SAQ/1049	PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,50M DE ALTURA, DE QUALQUER ESPECIE, EM LOGRADOURO PUBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE, TERRA PRETA SIMPLES E ESTACA DE MADEIRA (TUTOR) , EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ARVORE	UN	44,00	R\$	58,89	R\$	2.582,25	R\$	69,84	R\$	3.072,83
9.0		11	ESTRUTURAS					R\$	114.885,59			R\$	136.582,58
9.1	EMOP	11.009.0013-0	BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO	KG	98,34	R\$	8,46	R\$	832,26	R\$	9,56	R\$	940,33
9.2	EMOP	11.011.0029-0	CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, ACO CA-50, EM BARRAS REDONDAS, COM DIAMETRO IGUAL A 6,3MM	KG	98,34	R\$	4,85	R\$	476,63	R\$	5,77	R\$	567,15
9.3	EMOP	11.013.0135-0	CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 1.004.0022, 60KG DE ACOCA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M3	30,24	R\$	2318,36	R\$	70.107,25	R\$	2758,85	R\$	83.427,51
9.4	EMOP	11.023.0001-0	TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60, COM DIAMETRO DE 3,4MM, CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE OS FIOS DE 15X15CM.FORNECIMENTO	KG	145,24	R\$	9,05	R\$	1.313,76	R\$	10,22	R\$	1.484,29
9.5	EMOP	11.003.0005-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	7,36	R\$	598,78	R\$	4.407,05	R\$	712,55	R\$	5.244,38
9.6	EMOP	11.003.0054-0	PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 25MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM, EM PAREDES DE 10CM, MEDIDO PELA AREA REAL EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA	M2	696,50	R\$	54,20	R\$	37.748,64	R\$	64,49	R\$	44.918,91
10.0		12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS					R\$	59.658,42			R\$	70.987,63
10.1	COMPOSIÇÃO	COMP-SAQ/1032	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 10X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE 0,10M DE ESPESSURA, DE SUPERFICIE CORRIDA ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	696,50	R\$	77,06	R\$	53.672,41	R\$	91,69	R\$	63.865,20
10.2	EMOP	12.003.0075-1	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE MEIA VEZ (0,10M), DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	99,25	R\$	60,31	R\$	5.986,01	R\$	71,76	R\$	7.122,43
11.0		13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS					R\$	588.461,47			R\$	700.240,94



GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.

CNPJ 33.854.563/0001-04

Inscrição Municipal 00.239.500

Processo 18990 22
Fls. 4519 Rubrica

11.1	EMOP	13.301.0505-0	RECOMPOSICAO DE PASSEIO,DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULACAO,INCLUSIVE REMOCAO DO MATERIAL SOLTO,CONCRETAGEM ATE 8CM DE ESPESSURA,ACABAMENTO COM 2CM DE ESPESSURA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 E CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATERIAL EXCEDENTE ATE 20KM	M2	137,90	R\$	95,22	R\$	13.130,40	R\$	113,51	R\$	15.625,13
11.2	COMPOSIÇÃO	COMP-SAQ/1033	PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 12CM. SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO, EXCLUSIVE BRITA, INCLUSIVE LONA DE TECIDO RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA), CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEE CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS	M2	3.660,15	R\$	122,59	R\$	448.690,62	R\$	145,67	R\$	533.918,12
11.3	COMPOSIÇÃO	COMP-SAQ/31	PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA, EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO, EXCLUSIVE BRITA, INCLUSIVE LONA DE TECIDO RESINADO, TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEE CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS	M2	484,46	R\$	133,89	R\$	64.863,29	R\$	159,32	R\$	77.186,13
11.4	EMOP	13.001.0050-1	REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:2,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	1.393,00	R\$	39,46	R\$	54.967,77	R\$	46,96	R\$	65.409,16
11.5	EMOP	13.001.0030-1	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	230,58	R\$	29,53	R\$	6.809,39	R\$	35,14	R\$	8.102,39
12.0		14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS					R\$	26.864,60			R\$	31.968,42
12.1	COMPOSIÇÃO	COMP-SAQ/1038	RIPAS DE MADEIRA 3,5X7,5CM, FIXADO POR PARAFUSOS COM BUCHA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, INCLUSIVE LIXAMENTO, ENVERNIZAMENTO COM VENIZ COPAL E UMA DEMÃO DE VENIZ IMUNIZANTE.	M	161,86	R\$	165,97	R\$	26.864,60	R\$	197,51	R\$	31.968,42
13.0		15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS					R\$	63.889,74			R\$	75.985,98
13.1	EMOP	15.002.0584-0	FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF, DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 2500X2400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	1,00	R\$	10121,01	R\$	10.121,01	R\$	12044,01	R\$	12.044,01
13.2	EMOP	15.002.0665-0	FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE- MOLDADO,MEDINDO 2500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$	6575,14	R\$	6.575,14	R\$	7824,41	R\$	7.824,41
13.3	EMOP	15.002.0689-0	SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X2800MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE- MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$	8309,91	R\$	8.309,91	R\$	9888,79	R\$	9.888,79
13.4	EMOP	15.007.0208-0	HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE 5/8"(16MM),COM 3,00M COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	R\$	77,06	R\$	770,60	R\$	91,69	R\$	916,94
13.5	EMOP	15.008.0175-0	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X4MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	6.564,00	R\$	5,37	R\$	35.267,03	R\$	6,39	R\$	41.925,84
13.6	EMOP	15.009.0125-0	CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 10MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	50,00	R\$	7,17	R\$	358,34	R\$	8,52	R\$	425,97



GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.

CNPJ 33.854.563/0001-04

Inscrição Municipal 00.239.500

Projeto 18990 22
Fls. 4520 Rubrica C

13.7	EMOP	15.018.0133-0	CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM.COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	R\$	40,02	R\$	400,24	R\$	47,62	R\$	476,23
13.8	EMOP	15.003.0372-0	FIXACAO ATRAVES DE PINO CRAVADO COM PISTOLA E FITA METALICAPERFURADA.DE TUBULACOES COM DIAMETRO INTERNO VARIÁVEL DE 1/2" A 4".FITA DE 19MM DE LARGURA E 0,50M DE COMPRIMENTO.(SISTEMA SUSPENSAO LEVE,CARGA DE RUPTURA 40KG).UTILIZACAO:INSTALACOES APARENTES DE AGUA,ESGOTO E ELETRICIDADE	UN	10,00	R\$	12,60	R\$	125,96	R\$	14,98	R\$	149,82
13.9	EMOP	15.036.0071-0	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1".INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS.EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	69,00	R\$	11,92	R\$	822,46	R\$	14,18	R\$	978,66
13.10	EMOP	15.034.0024-0	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO.TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 2".INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS.EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	30,00	R\$	35,47	R\$	1.064,04	R\$	42,20	R\$	1.266,08
13.11	COMPOSIÇÃO	COMP-SAQ/17	CABECOTE DE ALUMINIO PARA ENTRADA DE LINHA EM ELETRODUTO COM DIAMETRO DE 2". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00	R\$	15,00	R\$	75,00	R\$	17,85	R\$	89,23
14.0		16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES					R\$	89.811,01			R\$	106.873,01
14.1	EMOP	16.036.0025-0	IMPERMEABILIZACAO/REVESTIMENTO DE PAREDES.COM ELASTOMERO A BASE DE POLIUREIA,ISENTO DE SOLVENTES,MOLDADO NO LOCAL.CURA LENTA A FRIO,APLICADO COM EQUIPAMENTO TIPO AIRLESS,ROLO OU PINCEL.COM 0,40MM DE ESPESSURA	M2	1.392,99	R\$	64,47	R\$	89.811,01	R\$	76,72	R\$	106.873,01
15.0		17	PINTURAS					R\$	26.736,23			R\$	31.815,55
15.1	EMOP	17.013.0030-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO.COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOIS DE ACABAMENTO	M2	157,50	R\$	109,17	R\$	17.193,56	R\$	129,91	R\$	20.460,07
15.2	EMOP	17.018.0254-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAOPREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOIS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOIS DE ACABAMENTO	M2	230,58	R\$	41,39	R\$	9.542,67	R\$	49,25	R\$	11.355,48
16.0		20	CUSTOS RODOVIÁRIOS					R\$	620.249,70			R\$	700.844,22
16.1	EMOP	20.104.0001-0	SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE,FORNECIMENTO	M3	501,49	R\$	75,14	R\$	37.683,96	R\$	84,91	R\$	42.582,87
16.2	EMOP	20.097.0005-0	PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE REGIAO METROPOLITANADO RIO JANEIRO,FORNECIMENTO	M3	6.310,67	R\$	92,31	R\$	582.565,74	R\$	104,31	R\$	658.261,35
17.0		21	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					R\$	106.386,60			R\$	125.359,82
17.1	EMOP	21.035.0014-0	CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PROJETO Nº A4-1683- PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,30M.EXCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	78,00	R\$	179,77	R\$	14.022,26	R\$	213,92	R\$	16.686,19
17.2	COMPOSIÇÃO	COMP-SAQ/30	CONECTOR PERFURANTE P/REDE SUBTERRANEA,TENSAO DE APLICACAO:0,6/1KV,CORPO ISOLADO RESISTENTE AO AMBIENTE DO SUBSOLO,NAS CORES BRANCA OU BEGE CLARO,CONTATO DENTADO:LIGA DE ALUMINIO ESTANHADO,C/CAMADA DE ESPESSURA MINIMA 8MM E CONDUTIVIDADE ELETRICA MINIMA 98% IACS A 20°C,GRAU DE PROTECAO:IP-65,P/CABOS:PRINCIPAL:6MM2-185MM2 E DERIVACAO:1,5MM2-10MM2. COM APLICACAO EM LIGACOES DE 30CM DE FITA ISOLANTE E 60CM DE AUTO FUSAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	207,00	R\$	18,85	R\$	3.902,31	R\$	22,43	R\$	4.643,11



GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.

CNPJ 33.854.563/0001-04

Inscrição Municipal 00.239.500

18990 22
4521 Rubrica

17.3	COMPOSIÇÃO	COMP-SAQ/20	CONECTOR TIPO CUNHA EM LIGA DE COBRE ESTANHADO PARA A FIXAÇÃO DE CONDUTORES DE ALUMÍNIO OU COBRE POR EFEITO DE MOLLA. MODELO Nº2. PADRÃO RIOLUZ. TIPO H. COM APLICAÇÃO EM LIGAÇÕES DE 30CM DE FITA ISOLANTE E 60CM DE AUTO FUSÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	79,00	R\$	14,16	R\$	1.119,01	R\$	16,85	R\$	1.331,23
17.4	COMPOSIÇÃO	COMP-SAQ/29	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO KC 22H. BURNDY OU SIMILAR. COM APLICAÇÃO EM LIGAÇÕES DE 30CM DE FITA ISOLANTE E 60CM DE AUTO FUSÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	R\$		R\$		R\$		R\$	
17.5	COMPOSIÇÃO	COMP-SAQ/1036	ASSENTAMENTO DE POSTE RETO, DE PRFV. DE 3,50 ATE 6,00M. P/ INSTALAÇÃO EM COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE. FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO. EXCLUSIVE FUNDACAO E FORNECIMENTO DO POSTE	UN	69,00	R\$	137,09	R\$	9.459,27	R\$	163,14	R\$	11.256,50
17.6	COMPOSIÇÃO	COMP-SAQ/1037	FUNDACAO PARA POSTE DE PRFV - (POLIESTER REFORCADA DE FIBRA E VIDRO). DE 3,50 A 6,00M. EM TERRENO DE AREIA, ARGILA OU PICARRA, INCLUSIVE INSTALACAO E FORNECIMENTO	UN	69,00	R\$	722,59	R\$	49.858,99	R\$	859,88	R\$	59.331,87
17.7	SCO	IP 35.15.0400	COMANDO PARA IP, COM CAIXA TRIFÁSICO, CAPACIDADE DE 45A, TIPO CRJ-07, 220/127V. FORNECIMENTO.	UN	5,00	R\$	4126,34	R\$	20.631,72	R\$	4662,77	R\$	23.313,85
17.8	COMPOSIÇÃO	COMP-SAQ/27	COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMANDO DE CIRCUITO, PADRÃO RIOLUZ, COM FORNECIMENTO DE FERRAGENS DE FIXAÇÃO. EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO COMANDO.	UN	5,00	R\$	297,68	R\$	1.488,41	R\$	354,24	R\$	1.771,19
17.9	COMPOSIÇÃO	COMP-SAQ/26	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V, SEÇÃO DE 3X4.0MM², PVC/70°C CPREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	373,00	R\$	11,72	R\$	4.372,48	R\$	13,95	R\$	5.202,83
17.10	EMOP	21.004.0095-0	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO OU ACO. DE 3,50 A 9,00M	UN	9,00	R\$	109,67	R\$	987,05	R\$	130,51	R\$	1.174,56
18.0		22	REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL					R\$	6.224,12				7.406,46
18.1	EMOP	22.030.0055-0	REMOCAO DE ESPECIES VEGETAIS. PORTE PEQUENO (ENTRE 2M E 4M DE ALTURA). INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL ATE 30KM	UN	63,00	R\$	98,80	R\$	6.224,12	R\$	117,56	R\$	7.406,46
SUBTOTAL DO ORÇAMENTO (S/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES)								SEM BDI	R\$	15.213.884,92	COM BDI	R\$	17.912.732,17
19.0	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ENCARGOS							R\$	928.675,58		R\$	1.105.123,08
19.1	COMPOSIÇÃO	01.090.9999-F	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, UNIDADE DE REFERÊNCIA E ENCARGOS COMPLEMENTARES.	%	100,00	R\$	9286,76	R\$	928.675,58	R\$	11051,23	R\$	1.105.123,08
TOTAL DO ORÇAMENTO (C/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES)								SEM BDI	R\$	16.142.560,50	COM BDI	R\$	19.017.855,25

Saquarema, 17 de fevereiro de 2023.

GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

Juan Manoel Silva Estevez / Paulo Roberto Barreiros Coelho

200166053-7 CREA/RJ

027094/0-8 CRECI/RJ

Sócio Gerente

Sócio Gerente

33.854.563/0001-04

GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.

RUA MERCÚRIO, 1390 CEP 21532-470

PAVUNA RJ

RIO DE JANEIRO - RJ.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.

CNPJ 33.854.563/0001-04

Inscrição Municipal 00.239.500

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA	
Nº PROCESSO:	
FOLHA:	
RUBRICA:	

OBRA	REURBANIZAÇÃO DO BAIRRO TEMÁTICO DO SURF - ITAUNA, SAQUAREMA - RJ
LOCAL	AVENIDA OCEÂNICA - ITAUNA, SAQUAREMA - RJ
IO:	EMOPISCO/SINAPI/SBD - SETEMBRO /2022
	COMPOSIÇÃO - SETEMBRO / 2022

CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR		13,00%
SERVÇOS	BDI 1	19,00%
	BDI 2	13,00%

COTACÕES JUNHO/2022

COTAÇÕES - JUNHO/2022												
CATEGORIA	DESCRIÇÃO	TOTAL	10 MESES									
			MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		PRAZO:	
		R\$	%	% AC	%	% AC	%	% AC	%	% AC	%	% AC
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMP	R\$ 819.162,29	3,2567%	56,3079%	56,3079%	61,8069%	5,5019%	61,8069%	5,5019%	67,3118%	5,5019%	72,8137%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 131.675,33	0,6924%	27,5187%	27,5187%	36,6237%	9,1050%	36,6237%	9,1050%	45,7287%	9,1050%	54,8338%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 692.623,37	3,6430%	11,8676%	11,8676%	23,7353%	11,8676%	23,7353%	14,3045	38,0388%	14,3045%	52,3443%
4.0	TRANSPORTES	R\$ 779.400,76	4,0863%	13,9733%	13,9733%	26,9348%	12,9615%	26,9348%	12,1775	38,1123%	12,1775%	51,2899%
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.586.872,05	13,6023%	14,2948%	14,2948%	16,1271%	30,3076%	30,3076%	16,7172	47,0248%	16,7170%	63,4850%
6.0	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 3.896.139,41	20,4867%	16,8141%	16,8141%	34,2231%	19,7768	34,2231%	20,3901%	54,0029%	20,3901%	74,2631%
7.0	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 7.139.053,44	37,5387%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	6,2832%	6,2832%	0,0000%	0,0000%	12,5664%
8.0	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 79.540,93	0,4182%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
9.0	ESTRUTURAS	R\$ 136.862,58	0,7162%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	20,0000%	20,0000%
10.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 70.987,63	0,3733%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	18,3389%	18,3389%	18,3389%	36,6778%	36,6778%
11.0	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 700.240,94	3,8920%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	13,0251	13,0251%	15,1247%	15,1247%	28,1498%
12.0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$ 31.966,42	0,1681%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
13.0	COBERTURAS, FERRAGENS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 75.995,98	0,3996%	38,1614%	38,1614%	38,1614%	0,0000%	38,1614%	38,1614%	38,1614%	12,1677%	51,3992%
14.0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 108.873,01	0,5620%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
15.0	PINTURAS	R\$ 31.815,55	0,1673%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
16.0	CUSTOS RODOVÁRIOS	R\$ 700.844,22	3,6852%	13,4177%	13,4177%	26,8354%	14,4804	26,8354%	14,4804	41,2656%	14,4804%	55,6952%
17.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 125.359,82	0,6502%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
18.0	REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL	R\$ 7.406,46	0,0389%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	100,0000%
18.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.105.123,08	5,8110%	9,6956%	9,6956%	17,5738%	7,9041%	17,5738%	11,7073	25,2810%	12,0688%	41,3498%
		R\$ 19.017.865,26	100,0000%	9,6868%	9,6868%	17,5738%	7,9041%	17,5738%	11,7073	25,2810%	12,0688%	41,3498%
	TOTAL DO ORÇAMENTO C/ BDI	R\$ 18.017.865,26		R\$ 1.838.950,53	R\$ 1.838.950,53	R\$ 3.342.159,85	R\$ 2.226.477,37	R\$ 5.588.616,20	R\$ 2.295.238,91	R\$ 7.863.845,11	R\$ 7.863.845,11	

Prefeitura Municipal de Saquarema
Processo 18990 / 22
Fls. 4523 Rubrica



GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.

CNPJ 33.854.563/0001-04 Inscrição Municipal 00-239-500

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	R\$	TOTAL	%	MES 5	% AC	MES 6	% AC	MES 7	% AC	MES 8	% AC
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMP	R\$ 619.162,29	3.2557%	5.5019%	78.3156%	83.8175%	5.5019%	83.8175%	5.5019%	83.8175%	5.5019%	83.8175%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 131.675,33	0.6924%	9.1050%	63.9389%	73.0438%	9.1050%	63.9389%	9.1050%	73.0438%	9.1050%	73.0438%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 602.823,37	3.1430%	14.3045%	66.6469%	80.9534%	14.3045%	66.6469%	14.3045%	80.9534%	14.3045%	80.9534%
4.0	TRANSPORTES	R\$ 779.400,76	4.0883%	12.1775%	63.4674%	75.6449%	12.1775%	63.4674%	12.1775%	75.6449%	12.1775%	75.6449%
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.586.872,05	13.6023%	16.0369%	79.5319%	82.8179%	16.0369%	79.5319%	16.0369%	82.8179%	16.0369%	82.8179%
6.0	GALERIAS DRENOS E CONEXOS	R\$ 3.866.130,41	20.4867%	18.5555%	92.5485%	96.1657%	18.5555%	92.5485%	18.5555%	96.1657%	18.5555%	96.1657%
7.0	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 7.139.653,44	37.5387%	18.1267%	30.8931%	48.8189%	18.1267%	30.8931%	18.1267%	48.8189%	18.1267%	48.8189%
8.0	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 79.540,93	0.4182%	0.0000%	40.0000%	60.0000%	0.0000%	40.0000%	0.0000%	60.0000%	0.0000%	60.0000%
9.0	ESTRUTURAS	R\$ 136.392,58	0.7182%	20.0000%	40.0000%	60.0000%	20.0000%	40.0000%	20.0000%	60.0000%	20.0000%	60.0000%
10.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 70.897,63	0.3733%	18.3389%	55.0167%	70.0111%	18.3389%	55.0167%	18.3389%	70.0111%	18.3389%	70.0111%
11.0	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 700.340,94	3.6820%	15.1247%	43.2744%	58.3991%	15.1247%	43.2744%	15.1247%	58.3991%	15.1247%	58.3991%
12.0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$ 31.986,42	0.1681%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 75.985,98	0.3996%	12.1677%	63.6869%	75.6646%	12.1677%	63.6869%	12.1677%	75.6646%	12.1677%	75.6646%
14.0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 106.873,01	0.5620%	0.0000%	0.0000%	20.0000%	0.0000%	20.0000%	0.0000%	20.0000%	0.0000%	20.0000%
15.0	PINTURAS	R\$ 31.915,50	0.1673%	0.0000%	0.0000%	17.8458%	0.0000%	17.8458%	0.0000%	17.8458%	0.0000%	17.8458%
16.0	CUSTOS RODOVÁRIOS	R\$ 700.844,22	3.6852%	14.4364%	70.7265%	84.5570%	14.4364%	70.7265%	14.4364%	84.5570%	14.4364%	84.5570%
17.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 125.360,82	0.6602%	25.0000%	25.0000%	50.0000%	25.0000%	50.0000%	25.0000%	50.0000%	25.0000%	50.0000%
18.0	REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL	R\$ 7.406,46	0.0389%	0.0000%	100.0000%	100.0000%	0.0000%	100.0000%	0.0000%	100.0000%	0.0000%	100.0000%
19.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.105.123,08	5.8110%	16.4806%	57.8304%	69.3789%	16.4806%	57.8304%	16.4806%	69.3789%	16.4806%	69.3789%
	TOTAL DO ORÇAMENTO C/ BDI	R\$ 19.017.855,25	100.0000%	16.4806%	57.8304%	69.3789%	16.4806%	57.8304%	16.4806%	69.3789%	16.4806%	69.3789%

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	R\$	TOTAL	%	MES 9	% AC	MES 10	% AC
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMP	R\$ 619.162,29	3.2557%	5.1786%	100.0000%	100.0000%	0.0000%	100.0000%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 131.675,33	0.6924%	5.8934%	94.8687%	100.0000%	5.1313%	100.0000%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 602.823,37	3.1430%	0.0000%	100.0000%	100.0000%	0.0000%	100.0000%
4.0	TRANSPORTES	R\$ 779.400,76	4.0883%	0.0000%	100.0000%	100.0000%	0.0000%	100.0000%
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.586.872,05	13.6023%	5.3975%	94.3675%	100.0000%	5.6325%	100.0000%
6.0	GALERIAS DRENOS E CONEXOS	R\$ 3.866.130,41	20.4867%	13.9804%	100.0000%	100.0000%	0.0000%	100.0000%
7.0	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 7.139.653,44	37.5387%	25.0000%	75.0000%	100.0000%	25.0000%	100.0000%
8.0	ESTRUTURAS	R\$ 136.392,58	0.7182%	0.0000%	100.0000%	100.0000%	0.0000%	100.0000%
9.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 70.897,63	0.3733%	0.0000%	100.0000%	100.0000%	0.0000%	100.0000%
10.0	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 700.340,94	3.6820%	12.4672%	100.0000%	100.0000%	0.0000%	100.0000%
11.0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$ 31.986,42	0.1681%	50.0000%	100.0000%	100.0000%	50.0000%	100.0000%
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 75.985,98	0.3996%	0.0000%	100.0000%	100.0000%	0.0000%	100.0000%
13.0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 106.873,01	0.5620%	20.0000%	60.0000%	100.0000%	20.0000%	100.0000%
14.0	PINTURAS	R\$ 31.915,50	0.1673%	32.1542%	67.8458%	100.0000%	32.1542%	100.0000%
15.0	CUSTOS RODOVÁRIOS	R\$ 700.844,22	3.6852%	0.0000%	100.0000%	100.0000%	0.0000%	100.0000%
16.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 125.360,82	0.6602%	0.0000%	100.0000%	100.0000%	0.0000%	100.0000%
17.0	REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL	R\$ 7.406,46	0.0389%	0.0000%	100.0000%	100.0000%	0.0000%	100.0000%
18.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.105.123,08	5.8110%	7.4377%	96.7566%	100.0000%	3.2434%	100.0000%
19.0	TOTAL DO ORÇAMENTO C/ BDI	R\$ 19.017.855,25	100.0000%	1.414.481,02	18.401.820,14	100.0000%	616.825,12	19.017.855,25

Processo 18990 / 22
Fls. 4523 Sub 170

33.854.563/0001-04
GLOBO CONSTRUÇÕES E
TERRAPLANAGEM LTDA.

Saqueama, 17 de fevereiro de 2023.
Juar/ Manoel Silva Estevez / Paulo Roberto Barreiros Coelho
200166053-7 CREC/RJ
Sócio Gerente

GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

Juar/ Manoel Silva Estevez / Paulo Roberto Barreiros Coelho
200166053-7 CREC/RJ
Sócio Gerente

PAVUNA RJ
RIO DE JANEIRO - RJ.



GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.

CNPJ 33.854.563/0001-04

Inscrição Municipal 00.239.500

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A
Comissão de Licitações
a/c Sr. Presidente da Comissão
Concorrência Pública nº 012/2022
Processo nº 18.990/2022

Prefeitura Municipal de Saquarema
Processo 18990 / 22
Fls. 4524 Rubrica C

GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, inscrita no CNPJ nº. 33.854.563/0001-04, por intermédio de seu representante legal a Sra. **SANDRA GOMES DA SILVA**, portador da Carteira de Identidade nº. 090.980.13-7, emitido pelo DETRAN-RJ e do CPF nº. 021.383.227-50, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do processo nº18.990/2022 – CO 012/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- 2) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do processo nº 18.990/2022 – CO 012/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- 3) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do processo nº 18.990/2022 – CO 012/2022, quanto a participação ou não da referida licitação;
- 4) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do processo nº 18.990/2022 – CO 012/2022, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;



GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.


CNPJ 33.854.563/0001-04

Inscrição Municipal 00.239.500

Processo 18990, 22
4525

- 5) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido do SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – PREFEITURA DE SAQUAREMA, antes da abertura oficial das propostas e;
- 6) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Saquarema, 17 de fevereiro de 2023.


GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
SÂNDRA GOMES DA SILVA - REPRESENTANTE LEGAL
CPF 02138322750 / RG 09098013-7 – DETRAN-RJ